



7 žingsniai sėkmingam Banguotų lakštų montavimui

Techninis
gidas



1. Sandėliavimas

Banguotus lakštus ir jungiamąsias detales reikia sandėliuoti sausose, vėdinamose, nedulkėtose patalpose ant tam skirtų medinių padėklų pagal lakštų profilį. Draudžiama dažytus gaminius sandėliuoti lauke (po atviru dangumi), kur tiesiogiai veikia atmosferiniai poveikiai.




2. Tvarkymas

Perkraunant išpakuotą produkciją, reikia saugoti dažytą paviršių: reikia gaminių nemėtyti, nestumti ir netraukti, paėmiant gaminius iš įpakavimo. Ilgesnius nei 1 metro lakštus, kraunant rankomis, juos reikia imti už dviejų kampų iš ilgio iš abiejų pusių.



3. Planavimas

Planuokite darbą iš anksto, kad užtikrintumėte kuo geresnį darbo vietos organizavimą. Taip pat rekomenduojame pasitikrinti vietinius planavimo reikalavimus prieš pradėdant darbą, kad turėtumėte visus reikiamus leidimus ir laikytumėtės visų reikalavimų. Laikykitės montavimo ir saugos instrukcijų.




4. Įgyvendinimas

Banguotus lakštus rekomenduojame pjauti ir gręžti tinkamais įrankiais.

Naudojami įrankiai turi būti pritaikyti darbui su fibrocementiniais gaminiiais, pvz.: siaurapjūklis su Bosch T141 HM tipo geležte; diskinis pjūklas ir pan.


Visais atvejais pjauti ir gręžti reikia sausoje vietoje.

Iš karto pašalinkite pjuvenas ir gręžiant susidariusias dulkes.



5. Atraminė konstrukcija

Horizontalių medinių atramų (grebėstų) mažiausias skerspjūvis turi būti 50 x 50 mm, kai atstumas tarp atramų (gegnių) ne didesnis negu 800mm, visais kitais atvejais grebėstų skerspjūvis turi būti apskaičiuojamas.



6. Vėdinimas

Visais atvejais numatykite mažiausiai 20 mm vėdinamą tarpą. Užtikrinkite oro patekimą šlaito apačioje ir išėjimą kraigo zonoje.

7. Tvirtinimas

Lakštai montuojami iš apačios į viršų bei iš dešinės pusės į kairę.

Banguoti lakštai tvirtinami sraigtais 6x100mm.

Detaalią montavimo instrukciją galite rasti mūsų tinklapyje.

